

Preisliste 2025

in € excl. 20% Mwst. gültig ab 01.01.2025

ÖNORM B 4710-1: 2018 geprüft

Werden keine anderen Angaben gemacht, gilt F52 und GK22 als vereinbart.
Fremdüberwacht durch Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg

Sorten Nr.	Festigkeits-klasse	Kurzbezeichng.	Expositionsklassen	Konsistenz	€/ m ³	€/ m ³	€/ m ³	Zuschlag €
					ab Werk	ab Werk	ab Werk	pro m ³ für
					Cem II B-M 42,5 N GK 32	Cem II B-M 42,5N GK 22	Cem II B-M 42,5 N GK 16	CEM II A-LL 42,5 R Winterzement
*01	C 8/10		X 0	C1	143,20	152,80	162,90	5,70
*03	C 12/15		X 0	C1	159,00	167,20	177,00	5,70
05	C 16/20		X 0	C2	175,00	183,30	192,40	6,40
06	C 16/20		XC1	F38	185,70	194,30	203,80	6,40
07	C 20/25		XC1 PB	F52	190,10	201,00	211,10	8,50
12	C 25/30		XC2	F52	191,10	202,20	212,10	8,50
13	C 25/30		XC2 PB	F52	195,30	206,20	216,30	8,50
14	C 25/30	B2	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L	F52	201,90	212,90	223,50	8,50
15	C 25/30	B1	XC3 XW1	F52	197,00	207,50	218,30	8,50
16	C 25/30	B3	XC4 XW1 XD2 XF3 X A1L	F52	203,80	214,90	225,60	8,50
***17	C 25/30	B2	Monolithische Betonplatte	F52	207,80	218,90	228,10	8,50
18	C 25/30	B5	XC4 XW2 XD2 XF2 XA1L	F52	243,50	255,50	266,60	9,40
19	C 30/37	B4	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L	F52	218,40	230,80	242,20	9,40
**20	C 25/30	B6	XC4 XW2 XD2 XF3 XA2L	F52	286,50	296,50	305,90	C3A-frei
22	C 25/30	B7	XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L	F52	277,90	287,20	298,20	9,40
*24	Sandbeton		SM 300 kg Zement	C1		GK 04	209,70	8,50
*25	Sandbeton		SM 400 kg Zement	C1		GK 04	231,20	9,40
26	C 25/30	B3	XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L	F52		GK 08	231,20	9,40

* Bezeichnete Sorten sind nicht Fremdüberwacht. ** 5 Werkstage vorbestellen! *** nach ÖVBB Merkblatt „Monolithische Betonplatten“

Bitte beachten ! Um die Qualität des Betons bei hohen Außentemperaturen zu gewährleisten, muß der Beton verzögert werden !
Kosten Verzögerer (VZ) per kg siehe Zusatzmittel.

Für Beton, dessen Eigenschaften durch von Kundenseite bereitgestellte Produkte oder vom Kunden ausdrücklich gewünschten Zusätze (zB. Fasern, Farbe, Einstreuungen, etc...) verändert wurden, lehnt das Lieferwerk jede Haftung ab!

Expositionsklassen

X0	kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
XC1	trocken oder ständig nass
XC2	nass selten trocken
XC3	mäßige Feuchte
XC4	wechselnd nass und trocken
XW1	Wasserdruck bis 10 m
XW2	Wasserdruck über 10 m
XF1-XF4	Frostangriff <i>mit oder ohne Taumittel</i>
XD1-XD3	Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride
XA1L-	
XA3L	chemischer Angriff lösend
XA1T-	
XA3T	chemischer Angriff treibend
PB	Pumpbeton bis max. 50m

Konsistenzklassen

C1	sehr steif	(v:1,45-1,26)
C2	steif	(v:1,25-1,11)
F38	steif plastisch	(35-41cm)
F45	plastisch	(42-48cm)
F52	weich	(49-55cm)
F59	sehr weich	(56-62cm)
F66	fließfähig	(63-69cm)
F73	sehr fließfähig	(70-76cm)

Preisliste 2025

in € excl. 20% Mwst. gültig ab 01.01.2025

Zuschläge:			
	Umweltzuschlag (CO2)	per m ³	2,30
	Energiekostenzuschlag	per m ³	0,00
Transportkosten:	incl. 5 min. Entladezeit /m ³ .		
	Zone I (Frastanz bis Bregenz; Tallagen)	per m ³	30,10
	Zone II (Nenzing bis Dalaas – Schruns; Lochau, Hörbranz, Gaißau, Tallagen)	per m ³	35,20
	darüber auf Anfrage		
Mindermenge:	Die Transportkosten sind auf min. 6,0 m³ / Fuhre kalkuliert. Darunter verrechnen wir Mindermenge.		
	Zone I (Frastanz bis Bregenz; Tallagen)	per m ³	30,10
	Zone II (Nenzing bis Dalaas – Schruns; Tallagen)	per m ³	35,20
	darüber auf Anfrage		
Entladezeit - überschreitung:	wird bei einer Überschreitung der 5 min. Entladezeit /m ³ verrechnet.		
	Fahrmischer	per 1/4 Std.	25,80
Überstunden:	Bei Zustellung Zuschlag per angefangener 1/4 Std; bei ABHOLUNG Zuschlag per m ³ .		
	von 5:00 bis 7:00 und 17:00 bis 20:00 u. Samstag	per 1/4 Std.	11,20
	von 20:00 bis 5:00 und Sonntag	per 1/4 Std.	16,30
Betonpumpe:	Einsatz - und Verschleißkosten.		
	An- u. Abfahrt sowie Reinigung Pauschal	Zone I	204,00
	An- u. Abfahrt sowie Reinigung Pauschal	Zone II	256,00
	Arbeitszeit	per Std	118,00
	Verschleißkosten für gepumpten Beton, bis 40 m	per m ³	10,50
	Verschleißkosten für gepumpten Beton, ab 40 m	per m ³	12,50
	Zuschlag-Verschleißkosten für Stahlfaserbeton	per m ³	3,00
	Überstunden von 5:00- 7:00 u. 17:00-20:00 u. Samstag	per Std.	22,00
	Überstunden von 20:00- 5:00 u. Sonntag		41,00
	Verlängerungsschlauch pro Einsatz und lfm		12,00
Mehrzement:	CEM II/ B-M 42,5 N	per kg	0,32
	CEM II/ A-LL 42,5 R	per kg	0,34
	HS C ₃ Afrei	per m ³	13,30
Zusatzmittel:	Verzögerer VZ	per kg	5,60
	Betonverflüssiger BV	per kg	6,00
Betonrüttler:	min. Pa 50,00 / Einsatz bzw.	per m ³	5,00
Winterzuschlag:	Ab 15.11. bis 28.2. jeder produzierte m ³	per m ³	5,50
	Schneekettenmontage PA/LKW		77,00

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- u. Lieferbedingungen für Transportbeton.