

Preisliste 2020

excl. 20% MWST
gültig ab 1.1.2020

ÖNORM B 4710-1: 2018 geprüft

Werden keine anderen Angaben gemacht, gilt F52 **** und GK22 als vereinbart.
Fremdüberwacht durch Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg

| Sorten Nr. | Festigkeits- klasse | Kurzbezeichnung. | Expositionsklassen | Konsistenz | Preis/m ³ ab Werk | Preis/m ³ ab Werk | Preis/m ³ ab Werk | Zuschlag pro m ³ für |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Cem II A-LL 42,5 N GK 32 | CEM II A-LL 42,5N GK 22 | CEM II A-LL 42,5 N GK 16 | CEM II A-LL 42,5 R |
| *1 | C 8/10 | | X 0 | C1 | 112,50 | 119,90 | 127,80 | 4,42 |
| *3 | C 12/15 | | X 0 | C1 | 124,80 | 131,30 | 139,00 | 4,42 |
| 5 | C 16/20 | | X 0 | C2 | 137,40 | 143,80 | 151,10 | 5,14 |
| 6 | C 16/20 | | XC1 | F38 | 145,60 | 152,50 | 159,90 | 5,14 |
| 7 | C 20/25 | | XC1 PB | F52 | 149,30 | 157,80 | 165,70 | 6,58 |
| 11 | C 25/30 | | XC2 | F38 | 147,50 | 156,20 | 164,00 | 6,58 |
| 12 | C 25/30 | | XC2 | F52 | 150,00 | 157,60 | 166,40 | 6,58 |
| 13 | C 25/30 | | XC2 PB | F52 | 153,40 | 161,80 | 169,80 | 6,58 |
| 14 | C 25/30 | B2 | XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L | F52 | 158,50 | 167,20 | 174,30 | 6,58 |
| 15 | C 25/30 | B1 | XC3 XW1 | F52 | 154,60 | 162,90 | 171,30 | 6,58 |
| 16 | C 25/30 | B3 | XC4 XW1 XD2 XF3 X A1L | F52 | 159,90 | 168,70 | 177,10 | 6,68 |
| ***17 | C 25/30 | B2 | Monolithische Betonplatte | F52 | 163,20 | 171,90 | 179,10 | 6,68 |
| 18 | C 25/30 | B5 | XC4 XW2 XD2 XF2 XA1L | F52 | 191,10 | 200,60 | 209,30 | 7,40 |
| 19 | C 30/37 | B4 | XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L | F52 | 171,40 | 181,20 | 190,10 | 7,40 |
| **20 | C 25/30 | B6 | XC4 XW2 XD2 XF3 XA2L | F52 | 224,80 | 232,70 | 240,20 | C3A-frei |
| 22 | C 25/30 | B7 | XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L | F52 | 218,20 | 225,40 | 234,10 | 7,40 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------|-----|--|------|--------|------|
| *24 | Sandbeton | | SM 300 kg Zement | C1 | | GK 4 | 164,50 | 6,58 |
| *25 | Sandbeton | | SM 400 kg Zement | C1 | | GK 4 | 181,50 | 7,40 |
| 26 | C 25/30 | B3 | XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L | F52 | | GK 8 | 181,50 | 7,40 |

* Bezeichnete Sorten sind nicht Fremdüberwacht

** 5 Werkstage vorbestellen!

*** Beton nach ÖVBB Merkblatt „Monolithische Betonplatten“

**** Diese Betone sind auch in F 45 erhältlich

Für Beton, dessen Eigenschaft durch von Kundenseite bereitgestellte Produkte, oder vom Kunden ausdrücklich gewünschte Zusätze (zB. Fasern, Farbe, Einstreuungen, etc...) verändert wurden, lehnt das Lieferwerk ausdrücklich jede Haftung ab!

Legende:

Expositionsklassen

Anforderung

| | |
|-----------|-----------------------------------------------|
| X0 | kein Korrosions- oder Angriffsrisiko |
| XC1 | trocken oder ständig nass |
| XC2 | nass selten trocken |
| XC3 | mäßige Feuchte |
| XC4 | wechselnd nass und trocken |
| XW1 | Wasserdruck bis 10 m |
| XW2 | Wasserdruck über 10 m |
| XF1-XF4 | Frostangriff <i>mit oder ohne Taumittel</i> |
| XD1-XD3 | Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride |
| XA1L-XA3L | chemischer Angriff lösend |
| XA1T-XA3T | chemischer Angriff treibend |
| PB | Pumpbeton bis max. 50m |

Konsistenzklassen

| | | |
|-----|-----------------|---------------|
| C1 | sehr steif | (v:1,45-1,26) |
| C2 | steif | (v:1,25-1,11) |
| F38 | steif plastisch | (35-41cm) |
| F45 | plastisch | (42-48cm) |
| F52 | weich | (49-55cm) |
| F59 | sehr weich | (56-62cm) |
| F66 | fließfähig | (63-69cm) |
| F73 | sehr fließfähig | (70-76cm) |

Preisliste 2020

excl. 20% MWST
gültig ab 01.01.2020

Transportkosten: incl. 5 min. Entladezeit /m³.

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Zone I (Frastanz bis Bregenz; Tallagen) | per m ³ | 24,30 |
| Zone II (Nenzing bis Dalaas – Schruns; Tallagen) | per m ³ | 28,60 |
| darüber auf Anfrage | | |

Mindermenge: Die Transportkosten sind auf min. 5m³ / Fuhre kalkuliert. Darunter verrechnen wir Mindermenge.

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Zone I (Frastanz bis Bregenz; Tallagen) | per m ³ | 24,30 |
| Zone II (Nenzing bis Dalaas – Schruns; Tallagen) | per m ³ | 28,40 |
| darüber auf Anfrage | | |

**Entladezeit -
überschreitung:** wird bei einer Überschreitung der 5 min. Entladezeit /m³ verrechnet.

| | | |
|-------------|--------------|-------|
| Fahrmischer | per 1/4 Std. | 21,30 |
|-------------|--------------|-------|

Überstunden: Bei Zustellung Zuschlag per angefangener 1/4 Std; bei ABHOLUNG Zuschlag per m³.

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-------|
| von 5:00 bis 7:00 und 17:00 bis 20:00 u. Samstag | per 1/4 Std. | 8,50 |
| von 20:00 bis 5:00 und Sonntag | per 1/4 Std. | 12,90 |

Betonpumpe: Einsatz - und Verschleißkosten.

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| An- u. Abfahrt sowie Reinigung Pauschal | Zone I | 160,00 |
| An- u. Abfahrt sowie Reinigung Pauschal | Zone II | 200,00 |
| Arbeitszeit | per Std | 96,00 |
| Verschleißkosten für gepumpten Beton, bis 40 m | per m ³ | 8,50 |
| Verschleißkosten für gepumpten Beton, ab 40 m | per m ³ | 10,00 |
| Zuschlag-Verschleißkosten für Stahlfaserbeton | per m ³ | 2,50 |
| Überstunden von 5:00- 7:00 u. 17:00-20:00 u. Samstag | per Std. | 17,40 |
| Überstunden von 20:00- 5:00 u. Sonntag | | 33,50 |
| Verlängerungsschlauch pro Einsatz und lfm | | 9,00 |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| Mehrzement: | CEM II/ A-LL 42,5 N | per kg | 0,22 |
| | CEM II/ A-LL 42,5 R | per kg | 0,23 |
| | HS C ₃ Afrei | per m ³ | 10,00 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-------------|
| Zusatzmittel: | Verzögerer VZ | per kg | 4,40 |
| | Betonverflüssiger BV | per kg | 4,70 |
| | andere Zusatzmittel | | auf Anfrage |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|------|
| Betonrüttler: | min. Pa 30,00/ Einsatz bzw. | per m ³ | 3,00 |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|------|

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Winterzuschlag: | Ab 15.11. bis 28.2. jeder produzierte m ³ | per m ³ | 4,30 |
| | Schneekettenmontage PA/LKW | | 65,00 |

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- u. Lieferbedingungen für Transportbeton.